## 複合ビル

竣工:2022/12



## **Before**

かご内 / 乗場





天井













# After

かご内 / 乗場

防犯カメラ









機械室









### ■エレベーター仕様

納入台数 | 1 基用 途 乗用

定 員 9人(1号機)/6人(2号機) 籠内寸法 幅:1050mm/ 奥行:1520mm/ 高さ:2115mm (1号機)/

(1号機)/ 幅:1050mm/奥行:1150mm/高さ:2180mm (2号機)

#### ■変更箇所(かご内/乗場意匠)

 天
 井
 ダウンライト 4 灯

 側
 板
 バイブレーション(化粧フィルム)

 籠 内 扉
 バイブレーション(化粧フィルム)

操作盤 床マット 保護幕 ダークグレー

#### ■変更箇所(機械室)

■制御盤

■油圧パワーユニット

■配線ダクト

■地震時管制運転装置(S波)及び耐震対策(98年)

■停電時自動着床装置

■機械室内床防塵塗装施工